





COMUNE DI ORTUCCHIO (Provincia di L'Aquila)




Lavori di manutenzione ordinaria di via Satrano (completamento), via Muzi / via Roma e tratto di via Porta Nuova, a completamento del progetto definitivo - esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 18.7.2018.



RELAZIONE TECNICA



file:



Timbro e Firma:



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

			Architett.
			Strutture
			Impianti
Prel.	Def.	Esec.	

COMUNE DI ORTUCCHIO

Piazza Alfredo Zampa n° 5
67050 Ortucchio (AQ)

Timbro e Firma:



Parere altri ENTI:

COMMITTENTE: COMUNE DI ORTUCCHIO

Piazza Alfredo Zampa n° 5
67050 Ortucchio (AQ)
Tel.: 0863.839117 - Fax:0863.830208
Cod. Fiscale-P.IVA: 00212110662

Visto: Il Resp. del Procedimento
Ing. Simona LEOPARDI



Formato:
A4

Rev:
0

ScalaPlot:
1:1

Tavola:



COMUNE DI ORTUOCCHIO

Provincia dell'Aquila

Ufficio Tecnico

RELAZIONE TECNICA

(art. 19, D.P.R. 207/2010)

OGGETTO: *Lavori di manutenzione ordinaria di via Satrano (completamento), via Muzi/via Roma e tratto di via Porta Nuova, a completamento del progetto definitivo-esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 18.7.2018.*

Il presente progetto, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale su disposizione dell'Amministrazione, riguarda i "Lavori di manutenzione ordinaria di via Satrano (completamento), via Muzi/via Roma e tratto di via Porta Nuova, a completamento del progetto definitivo-esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 18.7.2018".

Nell'ambito degli interventi da eseguire è previsto il rifacimento di pavimentazioni stradali bituminose esistenti attualmente in avanzato stato di degrado, precisamente in via Satrano (completamento), all'intersezione di via Gatti e via Muzi ed un tratto di via Porta Nuova, il tutto a completamento del progetto definitivo esecutivo approvato con Delibera n. 72 del 18.7.2018 che riguardava la manutenzione ordinaria di via Gatti e via Muzi.

Gli interventi previsti sono resi necessari in relazione all'evidente vetustà ed usura del tappetino dovuta alla cattiva manutenzione.

Il progetto è volto al rifacimento di pavimentazioni stradali bituminose esistenti attualmente in avanzato stato di degrado. Gli interventi previsti sono resi necessari in relazione all'evidente vetustà ed usura del tappetino dovuta al traffico cittadino. Quindi, per quanto sopra detto, la sede stradale sarà oggetto di un intervento di risagomatura con conglomerato bituminoso del tipo Bynder, rialzamento dei chiusini in ghisa esistenti secondo il piano finito della sede stradale e ricostruzione del tappetino d'usura calcarea. Gli interventi sopra descritti saranno realizzati in ottemperanza delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro relativamente al D.Lgs. 81/08.

In dettaglio i lavori riguarderanno le seguenti strade comunali:

- **Via Satrano di Mezzo (completamento)**

Scavo a sezione obbligatoria di 50 cm. di profondità con riempimento di breccia rullata e compattata, creazione di un fondo stradale stabilizzato mediante riporto di materiale arido rullato e compattato.

Successiva creazione di un fondo stradale stabilizzato mediante riporto di materiale arido rullato e compattato.

Infine si procederà alla bitumatura dell'intera sede stradale, con strato di collegamento di tipo Bynder e successivo tappetino d'usura calcarea.

- **Intersezione Via Muzi / Via Roma e riparazione Via Porta Nuova**

Si dovrà procedere allo scotico superficiale ed alla successiva creazione di un fondo stradale stabilizzato mediante riporto di materiale arido rullato e compattato.





COMUNE DI ORTUCCHIO

Provincia dell'Aquila

Ufficio Tecnico

Infine si procederà alla bitumatura dell'intera sede stradale, con strato di collegamento di tipo Bynder e successivo tappetino d'usura calcarea.

Per un quadro più completo dell'insieme dei lavori sopra descritti, si rimanda all'esame delle tavole esplicative in allegato, nonché del computo metrico estimativo allegato alla presente relazione; rimane comunque evidente che le effettive quantificazioni di ciascun tipo di intervento verranno meglio definite durante lo svolgimento dei lavori stessi.

Si allega il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO

(Art. 22, comma 2, D.P.R. 207/2010)

IMPORTO DEI LAVORI..... € 38.749,22

DI CUI PER ONERI DELLA SICUREZZA.....€ 759,79

A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA..... € 37.989,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

1) IVA sui lavori (10%)..... € 8.524,83

2) Incentivazione (art. 92, D.Lgs. 50/2016)..... € -----

3) Spese tecniche € -----

4) INARCASSA.....€ -----

5) I.V.A. su spese tecniche ed INARCASSA..... € -----

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE..... € 8.524,83

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO.....€ 47.274,05

Ortucchio, 3.4.2019.

La Responsabile del Servizio

Ing. Simona LEOPARDI

