





# COMUNE DI ORTUCCHIO (Provincia di L'Aquila)




Lavori di manutenzione ordinaria di via Satrano (completamento), via Muzi / via Roma e tratto di via Porta Nuova, a completamento del progetto definitivo - esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 72 del 18.7.2018.



## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



file:



Timbro e Firma:



## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

			Architett.
			Strutture
			Impianti
Prel.	Def.	Esec.	

### COMUNE DI ORTUCCHIO

Piazza Alfredo Zampa n° 5  
67050 Ortucchio (AQ)

Timbro e Firma:



Parere altri ENTI:

### COMMITTENTE: COMUNE DI ORTUCCHIO

Piazza Alfredo Zampa n° 5  
67050 Ortucchio (AQ)  
Tel.: 0863.839117 - Fax:0863.830208  
Cod. Fiscale-P.IVA: 00212110662

Visto: Il Resp. del Procedimento  
Ing. Simona LEOPARDI



Formato:  
A4

Rev:  
0

ScalaPlot:  
1:1

Tavola:

**Comune di Ortucchio**  
Provincia di L'Aquila

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Rifacimento Strade  
Via Cortine, Via Gatti e Via Muzi

**COMMITTENTE:**

Data, 03/04/2019

**IL TECNICO**



*[Handwritten signature in blue ink]*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 E.001.190.08 0.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del m ... di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso. Per spessori compresi fino ai 3 cm al m <sup>2</sup> per ogni cm di spessore							
	VIA MUZI		82,00	6,500	3,000	1'599,00		
	VIA SATRANO DI MEZZO	297,38			3,000	892,14		
	VIA MUZI (banca)	728,80			3,000	2'186,40		
	VIA MUZI (rientranze)		18,00	9,000	3,000	486,00		
			27,00	4,500	3,000	364,50		
	VIA GATTI		67,00	4,800	3,000	964,80		
			116,00	5,000	3,000	1'740,00		
	VIA GATTI (rientranze)		12,50	3,400	3,000	127,50		
			8,90	3,900	3,000	104,13		
	RIPARAZIONE VIA PORTA NUOVA		70,00	0,500	3,000	105,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> x cm					8'569,47	1,09	9'340,72
2 E.001.200.01 0.a	Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata supe ... o e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per trasporti fino a 10 km							
	VIA MUZI		82,00	6,500	0,030	15,99		
	VIA SATRANO	297,38			0,030	8,92		
	VIA MUZI (banca)	728,80			0,030	21,86		
	VIA MUZI (rientranze)		18,00	9,000	0,030	4,86		
			27,00	4,500	0,030	3,65		
	VIA GATTI		67,00	4,800	0,030	9,65		
			116,00	5,000	0,030	17,40		
	VIA GATTI (rientranze)		12,50	3,400	0,030	1,28		
			8,90	3,900	0,030	1,04		
	RIPARAZIONE VIA PORTA NUOVA		70,00	0,500	0,030	1,05		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					85,70	6,22	533,05
3 E.001.020.01 0.a	Scavo a sezione obbligatoria, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggrato di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m <sup>3</sup> )							
	VIA SATRANO		35,30	0,300	0,150	1,59		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,59	11,77	18,71
4 U.005.040.08 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm							
	VIA MUZI		82,00	6,500		533,00		
	VIA SATRANO DI MEZZO					594,75		
	RIPARAZIONE VIA PORTA NUOVA		70,00	0,500		35,00		
	VIA MUZI (banca)					728,80		
	VIA MUZI (rientranze)		18,00	9,000		162,00		
			19,00	8,500		161,50		
			27,00	4,500		121,50		
	VIA GATTI		67,00	4,800		321,60		
			116,00	5,000		580,00		
	VIA GATTI (rientranze)		12,50	3,400		42,50		
			8,90	3,900		34,71		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					3'315,36	7,06	23'406,44
	A RIPORTARE							33'298,92



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							33'298,92
5 U.005.040.04 0.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi. Bitumatura di ancoraggio VIA MUZI (banca) VIA MUZI VIA MUZI (rientranze)		82,00 18,00 19,00 27,00	6,500 9,000 8,500 4,500		728,80 533,00 162,00 161,50 121,50		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'706,80	0,90	1'536,12
6 U.005.080.02 0.b	Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 VIA SATRANO		35,30			35,30		
	SOMMANO m					35,30	23,50	829,55
7 U.005.040.06 0.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume tradizionale, con possibilità di utilizzazione fino al 25% in massa di mater ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso modificato VIA SATRANO (porzione con breccia)		35,30	2,000	3,000 3,000	211,80 192,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> x cm	64,00				403,80	1,36	549,17
8 E.001.190.23 0.a	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi VIA SATRANO					125,80		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					125,80	1,46	183,67
9 U.004.020.25 0.a	Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ... izia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini caditoie e griglie in ghisa sferoidale VIA SATRANO		4,00		100,000	400,00 400,00		
	SOMMANO kg					400,00	3,98	1'592,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							37'989,43
	<b>TOTALE euro</b>							37'989,43
	Data, 03/04/2019							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							